



1) Stromversorgung aus der Hausanlage

2) STW erforderlich wenn Hausanlagentemp. $\leq 75^\circ\text{C}$ und / oder Netzvorlauftemp. $> 120^\circ\text{C}$

3) Probenahmestellen

4) Fühler muss komplett umspült sein

5) Wasserzähler zu Einstellung des Ladevolumens

6) Bei RLT - Regelkreisen muss die Rücklauftemperatur auf maximal 35°C begrenzt werden